

# COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

## EMERGENZA PER EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI FINE DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAGHIACCIO IN CERRETO LAGHI IN COMUNE DI VENTASSO.

**PROGETTISTA:** Ing. Cervi Celso della Società POLARIS ENGINEERING SRL a socio unico con sede in Via Beethoven 102 , 42122 Reggio Emilia P.IVA 02662690359

**ESECUTORE:** EDIL PIGHINI srl, con sede in Via Monte Cisa,8-42032 Ventasso (RE), P.I. 01518860356;

### PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA (art.163 c. 4 D.Lgs. 50/2016)

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 20/01/2021 dove sono riportate le circostanze di somma urgenza che hanno comportato l'immediata esecuzione dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAGHIACCIO IN CERRETO LAGHI IN COMUNE DI VENTASSO per rimuovere la situazione di pericolo di collasso della copertura del Palaghiaccio di Cerreto Laghi.

Visto l'art.163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la redazione di una perizia giustificativa entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori stessi;

#### Tutto ciò premesso

La situazione, ai sensi del sopradetto verbale, appare assai critica a causa delle eccezionali ed abbondanti nevicate che hanno caratterizzato la fine del mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 causando pericolo di collasso della copertura del Palaghiaccio a Cerreto Laghi.

Per rimuovere lo stato di pregiudizio ed il pericolo di collasso della struttura, si è reso necessario eseguire il seguente incarico e relative opere, considerata la stima del servizio/lavori pari ad € 48.728,27 di cui € 42.967,52 per lavori ed oneri per la sicurezza, € 1.200,00 per spese tecniche ed € 4.560,75 per IVA di legge.

Tale importo è stato definito, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, consensualmente con gli Esecutori.

Le attività vengono sotto evidenziate e quantificate, del che si redige la presente perizia giustificativa:

Servizio	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo Totale
Calcolo puntellatura da eseguire per ulteriore carico neve di 300 kg/mq, disegni esecutivi della puntellatura, indicazioni costruttive	n.	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Lavorazioni	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo

# COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

			unitario	Totale
Montaggio e noleggio ponteggio in ferro rinforzato con tubi innocenti a norma di legge	mq	1.510,08	€ 15,00	€ 22.651,20
Travi in ferro IPE per appoggio tralicci in quota compresi tagli a misura e montaggio	kg	2.920,00	€ 3,80	€ 11.096,00
Fornitura e montaggio piastre a L comprese di bulloneria	n.	320	€ 5,80	€ 1.856,00
Fornitura e montaggio piastre in ferro di raccolta travi	n.	80	€ 6,80	€ 544,00
Noleggio di ponteggio per mesi 2	mq	1.510,08	€ 4,00	€ 6.040,32
Trasporto ponteggio	crp	1	€ 500,00	€ 500,00
Smontaggio barriere di protezione e rimontaggio	crp	1	€ 280,00	€ 280,00
<b>LAVORI</b>				<b>€ 42.967,52</b>
Oneri per la sicurezza				€ ----- -
<b>TOTALE SERVIZI</b>				<b>€ 1.200,00</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>€ 42.967,52</b>
<b>IVA su spese tecniche al 22%</b>				<b>€ 264,00</b>
<b>IVA sui lavori al 10%</b>				<b>€ 4.296,75</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 48.728,27</b>

Busana, 27 gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. LAURA FELICI

*Laura Felici*

